

# GIANPASQUALE GATTO

GEOLOGO

Via N. Sauro 34  
87075 Trebisacce  
Tel. E fax 0981/51141  
E-mail [geogatto@libero.it](mailto:geogatto@libero.it)  
Pec [geogatto@epap.sicurezza postale.it](mailto:geogatto@epap.sicurezza postale.it)

C. F. : GTT GPS 57C12 L353G

Part. IVA 01500050784

## **ELENCO PREZZI INDAGINE GEOGNOSTICA** **(Prezzario Regione Calabria)**

### PR.E.2410 - SONDAGGI A ROTAZIONE

- 1) PR.E.2410.10 Trasporto attrezzatura a-r, Approntamento ed installazione di attrezzature per sondaggi a rotazione compreso il carico, lo scarico e personale necessario : **Cad. € 968,00**
- 2) PR.E.2410.20a Installazione attrezzature in ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva e per distanze fino a 300 m. : **Cad. € 184,00**
- 3) PR.E.2410.20.b Installazione attrezzature in ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva per distanze oltre 300 m : **Cad. € 287,00**
- 4) PR.E.2410.40.a Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri Ø compreso tra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce con durezza media : **Per ogni ml fino a 30 m dal p.c. € 64,00**
- 5) PR.E.2410.90 Compenso per rivestimenti metallici provvisori dei fori di sondaggio  
**Per profondità fino a 10 m. €. 12,20 - Per profondità oltre 10 m. €. 16,80.**
- 6) PR.E.2460.240 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m completa di scomparti e di coperchio:  
**Cad. € 28,00**
- 7) PR.E.2440.160.a Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta : **Per ogni prova fino a 20 m dal p.c. € 67,00**
- 8) PR.E.2410.130.a Prelievo campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi, compresa la fornitura della fustella : **Per ogni prelievo fino a 20 m dal p.c. € 61,00**
- 9) PR.E.2410.180.a/b Piezometri a tubo aperto installati :  
**a-Per ogni installazione €. 92,00 cad. – b-Per ogni metro installato €. 12,10**
- 10) PR.E.2410.200.a/b Tubi inclinometrici, installati :  
**a-Per ogni installazione €. 184,00 cad. – b-Per ogni metro installato €. 48,90**
- 11) PR.E.2410.210 Pozzetti di protezione strumentazione per piezometri ed inclinometri : **cad. €. 92,00**

### PR.E.2490 - INDAGINI GEOFISICHE

- 12) PR.2490.70 Approntamento attrezzatura, trasporto attrezzatura per prospezioni sismiche rifrazione, riflessione onde P o S, MASW...: **cad. €.315,00**
- 13) PR.2490.80.a Installazione attrezzatura d'indagine sismica con onde P o S o MASW : **cad. €. 96,00**
- 14) PR.E.2490.90.a Esecuzione profili sismico onde P o S fino a 230 m. : **€. 10,10/m.**
- 15) PR.E.2490.100 Esecuzione profili sismico con metodologia MASW A 12-24 geofoni : **€. 10,10/m.**

### 16) PR.E.2510-20-40-50 - GEOTECNICA

#### PROVE LABORATORIO / ANALISI-CLASSIFICAZIONE

Per apertura campione, selezione, analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche: per via umida su quantità < 5 kg, con un massimo di 8 vagli, analisi granulometrica con densimetro, Limiti liquidità e plasticità, contenuto acqua naturale, peso volume, : **Cad. €. 250,00**

#### 17) PR.E.2530 - PROVE FISICO-MECCANICHE :

PR.E.2530.10.a Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale < 8h (procedura standard 3 provini) : **Cad. € 210,00**

18) PR.E.2530.10.b Prova di taglio CD per la determinazione della resistenza residua... : **Cad. € 360,00**

19) Rilievo topografico-altimetrico **a corpo €. 8.000,00**

20) Sistemi e misure di monitoraggio **a corpo €. 23.000,00**

21) Imprevisti, assistenza in cantiere e direzione operativa, restituzione ubicazione indagini su base topografica-planoaltimetrica interpretazione, elaborazione risultati e restituzione con Rapporto Tecnico esplicativo finale, comprensivo di verifica di stabilità per entrambi i siti investigati: **€. 8.491,00**